



maître d'ouvrage :

SNC LES GRANDS MOULINS DE PANTIN

maître d'œuvre :

REICHEN & ROBERT ASSOCIÉS
MEUNIER IMMOBILIER D'ENTREPRISE

exécution :

DÉPARTEMENT CHARPENTES MÉTALLIQUES

délai :

de mars 2007 à septembre 2009

coût :

1,05 M€ HT

description des travaux :

- Passerelle de liaison entre bâtiment grand Moulin et bâtiment Petit Moulin (13,2 t) : 1 niveau de circulation et 1 niveau de toiture ; portée 20 m, hauteur 4,2 m, largeur hors tout 2,5 m
- 2 passerelles de liaison entre les bâtiments Est et Ouest (24 t) : 2 niveaux de circulation et 1 niveau de toiture ; portée 16 m, hauteur 7,9 m, largeur hors tout 2,5 m
- Verrière du bâtiment Ouest (13,5 t) : 13 m x 14,6 m, poutres de caissons de 12 m de portée
- Serre froide (23,7 t) en structure porteuse de lamelles aluminium : caissons trapézoïdaux à hauteurs variables et largeurs de semelles variables ; longueur 17,6 m, largeur 13 m, hauteur 19,4 m
- Atrium vitré (48,6 t) : caissons trapézoïdaux à hauteurs variables et largeurs de semelles variables ; longueur 27,6 m, largeur 12 m, hauteur 13 m
- Surtoitures des bâtiments Est et Ouest (65 t) : structure porteuse de caillebotis en terrasses techniques des bâtiments ; surface caillebotis 2 060 m²

