Restaurant d'Entreprise Synthelabo - TOURS (37)

CREDIT PHOTOS : XAVIER MUYARD



maître d'ouvrage :

SYNTHELABO SA - LE PLESSIS ROBINSON
ASSISTANT : OPTIME

maître d'œuvre :

M. JACQUES FAGE ET M. PHIZ

exécution :

DÉPARTEMENT ENTREPRISE GÉNÉRALE

délai :

de juillet à novembre 1997

coût :

0,9M€ HT

description des travaux :

Construction d'un restaurant d'entreprise (600 couverts) sur 860m²

Restaurant d'entreprise indépendant du site de production (600 couverts) sur 860 m², comprenant toutes les unités de production alimentaire et les salles de restauration pour le personnel et les invités.
Construction sur vide sanitaire pour la distribution des énergies et les évacuations.
Bâtiment à ossature métallique avec large débord de la toiture.
Mur rideau pour éclairage naturel dans les salles de restauration et bardage type cassette plan et courbe pour les façades opaques.

BAUDIN CHATEAUNEUF - Rue de la Brosse - BP 30019 - 45110 Châteauneuf-sur-Loire - France - Tél. : +33 (0)2 3846 3846 - Fax : +33 (0)2 3846 3847 - courrier@baudinchateauneuf.com - www.baudinchateauneuf.com