



maître d'ouvrage :

ASF

maître d'œuvre :

EGIS (SCETAURROUTE)

exécution :

DÉPARTEMENT PONTS MÉTALLIQUES
DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL

délai :

de 2005 à 2008

coût des travaux HT :

7,98 M € HT (béton + métal)

description des travaux :

Construction de :

- 2 viaducs bipoutre mixte à 5 travées de longueur 200 m
- 2 ouvrages type PRAD à deux travées de longueur 18 et 19 m (34 poutres).

Les viaducs permettant le franchissement de la vallée de l'Yon (zone inondable) comportent 4 piles fondées sur béton immergé dans batardeaux.

Les PRAD sont fondés superficiellement sur semelle d'un côté de la voie ferrée et sur fondations profondes (pieux forés tubés au travers d'un massif en terre armé) de l'autre côté.

La situation géographique de ces ouvrages les rendant indispensables pour les autres lots du contournement ouest de la Roche sur Yon (A87), a nécessité la réalisation d'un pont provisoire et l'utilisation de deux méthodes de montage de l'ossature métallique (montage à la grue et lancement).

Tonnage de la charpente : 800 t

Volume béton : 5 500 m³

Surface coffrage : 4 500 m²

Armatures pour béton armé : 650 t

7 pieux : Ø 1.200

