

A41 - Viaduc des Usse - ALLONZIER-LA-CAILLE (74)



maître d'ouvrage :
ADELAC

maître d'œuvre :
I-LAC (GROUPEMENT SETEC, BOUYGUES)

exécution :
DÉPARTEMENT PONTS MÉTALLIQUES

délaï :
d'avril 2007 à juin 2008

coût :
4,7 M€ HT pour le métal

description des travaux :

Tablier autoroutier de type bipoutre à pièces de ponts et consoles.

- la largeur totale de la dalle en béton est de 22 m
- le tracé en plan de l'ouvrage est courbe avec un rayon de 2 000 m
- les 360 m de l'ouvrage se répartissent en 5 travées de 60 m / 3 x 80 m / 60 m
- les poutres ont une hauteur constante de 3,2 m et un entraxe de 11 m
- les 1 740 t de charpente ont été mises en place par lancement en deux phases



CRÉDITS PHOTOS : BC, GIE A41

