



maître d'ouvrage :
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

maître d'œuvre :
EGIS ROUTE

exécution :
DÉPARTEMENT PONTS MÉTALLIQUES

délaï :
de juillet 1999 à juillet 2001

coût :
12,3 M€ HT (pour l'ossature métallique)

description des travaux :

Viaduc autoroutier constitué de 2 tabliers mixtes à pièces de pont et consoles.

Le premier tablier est d'une longueur de 722 m avec des travées de : 55,24 / 7x80 / 59,85 / 46,8 m.

Le deuxième tablier est d'une longueur de 350 m avec des travées de 52,23 / 81 / 2 x 80 / 55,2 m.

Le montage a été effectué à la grue.

Poids total de métal : 8 159 t.

