



maître d'ouvrage :
DÉPARTEMENT LOIRE ATLANTIQUE

maître d'œuvre :
EGIS ROUTE

exécution :
DÉPARTEMENT PONTS MÉTALLIQUES

délaï :
de octobre 2002 à janvier 2004

coût :
4 M€ HT, dont 1 700 000 € pour le métal

description des travaux :

Ouvrage routier.

Les consoles métalliques de l'ouvrage, dont la membrure inférieure est courbe, contribuent à l'élégance de ce tablier par ailleurs classique dans sa conception.

Caractéristiques techniques :

- tablier pipoutre à ossature métallique
- longueur : 210 m
- 4 travées : 37,5 / 67,5 / 67,5 / 37,5 m

Tonnage : 786 t

