



MAÎTRE D'OUVRAGE :

DREAL PACA

MAÎTRE D'ŒUVRE :

DIR Bouche du Rhône

EXÉCUTION :

Département Ponts
Métalliques et Travaux
d'Eau

COÛT :

10 087 000 € HT

DÉLAIS :

octobre 2013 – mars 2017

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Tablier de type bipoutre mixte
à pièces de pont et consoles –
longueur 214 m en 4 travées de
40m / 62m / 62m / 50m

Tracé en plan en rayon 650 m

Mis en place par lancement
au-dessus des voies ferrées

Les fûts de piles métalliques

Poids tablier 1 290 t

Poids piles 455 t

