

LIAISON RD 20 – VIADUC SUR LA RIVIÈRE BOUILLON CONTOURNEMENT DE CHÂTEAU-GONTIER (53)



MAÎTRE D'OUVRAGE :

Conseil Départemental de la Mayenne

MAÎTRE D'ŒUVRE :

SCE - AOA

EXÉCUTION :

Département Ponts Métalliques & Travaux d'Eau

COÛT :

502 726 € HT

DÉLAIS :

14 mois de janvier 2019 à mars 2020



DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Tablier à ossature mixte isostatique de portée 48m, composé de 2 poutres en acier autopatinable de hauteur variable et d'un hourdis béton participant – poutres droites en plan – ouvrage courbe de rayon 450m environ – Pose à la grue depuis la culée pour protéger le corridor écologique sensible du « Bouillon »
Tonnage : 125 t

