



**MAÎTRE D'OUVRAGE :**  
DEPARTEMENT DES BOUCHES  
DU RHONE

**MAÎTRE D'ŒUVRE :**  
CEREMA

**EXÉCUTION :**  
BAUDIN CHATEAUNEUF  
CAN



**COÛT :**  
3 112 075 € HT

**DÉLAIS :**  
2020 - 2021

**DESCRIPTION DES TRAVAUX :**

Travaux de réparation sur les pylônes du pont à haubans franchissant le Rhône, au sud des communes de Beaucaire et de Tarascon.

Les travaux comprennent :

- Batardeau métallique – Conception, fabrication et mise en œuvre → 138T
- Echafaudage d'accès – conception, montage, réception d'un échafaudage d'accès et de travail → 40T
- Repérage, traitement par calfeutrement et injection de fissure (ouverture 0,3mm à > 3mm) → 1 566ml
- Réalisation d'un corset béton ; ferrailage, coffrage et mise en œuvre d'un béton autoplaçant → 145 m3 ou 850m<sup>2</sup> de coffrage

