PASSERELLE

LE MAGAZINE BAUDIN CHATEAUNEUF

Un chantier hors normes au cœur du port de Saint-Nazaire

P.7

Internat d'excellence rurale par BC ARA

P.14

ASSERDAS, un site internet et deux chantiers majeurs

P.22



UNE NOUVELLE VERRIÈRE POUR LA COMÉDIE-FRANÇAISE

P. 12

© V. Pontet - COMÉDIE-FRANÇAISE

65

Octobre
Novembre
Décembre
2026

BAUDIN CHATEAUNEUF

SUIVEZ-NOUS !

ÉDITO



Thierry CROSNIER
Directeur Général

Damien COLOMBOT
Président du Directoire

L'été a été particulièrement chaud cette année (c'est un euphémisme) ! Et nous ne pouvons pas évoquer cette période de canicule sans penser à tous les incendies que la France a subis provoquant un nombre considérable de drames humains mais également écologiques...

Tous ces évènements ont permis de démontrer, si besoin était, que le réchauffement climatique est bien une réalité, que les mesures de prévention n'ont pas toujours été pertinentes et que la bêtise humaine est une constante intemporelle...

Nous voici donc revenus en automne dans des conditions climatiques plus « normales », période où comme chaque année nous allons devoir préparer un nouvel exercice. Au programme, outre la mise en place de nouveaux logiciels de paye et de comptabilité, nous allons devoir passer à la facturation électronique et nous familiariser définitivement avec l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA).

L'IA nous surprend de plus en plus chaque jour, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel et va modifier nos façons de travailler, de nous informer, et peut-être même, couplée à certains robots, nos modes de vie !

Il y a fort à parier que nous allons vivre une sorte de révolution technologique à l'instar de la révolution industrielle qu'a connue l'Europe dans les années 1850. Alors, que l'on apprécie ou non ce changement, il va falloir faire avec.

Et puis comme le Groupe a toujours été à l'aise avec les nouvelles technologies, gageons que nous saurons tirer parti de cette nouvelle ère technologique qui démarre.

D'autre part, 2027 va être une année intéressante puisque ce sera l'année d'une nouvelle élection présidentielle avec toutes les incertitudes économiques, promesses démagogiques et débats houleux que cela va générer.

Pour le Groupe, 2027 sera également une année importante puisque la composition du Directoire va changer.

En effet, Emmanuel DELINE, auquel un article est consacré dans la présente Passerelle, a rejoint le Groupe le 1er septembre en qualité de Directeur Général Adjoint, pour anticiper le départ en retraite de Thierry CROSNIER programmé au premier trimestre 2027.

Nous profitons donc de ces quelques lignes pour lui souhaiter une nouvelle fois la bienvenue au sein de BAUDIN CHATEAUNEUF et une parfaite réussite dans ses nouvelles fonctions.

LE DIRECTOIRE



SOMMAIRE

L'ACTU DU GROUPE 04

QUALITÉ - SANTÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT 05

PARLONS RH 06

MÉCANIQUE 07

Porte Joubert

BÂTIMENTS 08-09

Neomat CAM / Naval Group / Chécy / Rénovation logements

TRAVAUX PUBLICS 10

Pont Sierra Leone / Pont du Chapitre / Pont des Arméniers

COM ACMD / BC DERVAUX / PROSOUDURE 11

BC MAINTENANCE ÉQUIPEMENTS MOBILES 12-13

BC AUVERGNE RHÔNE-ALPES 14

BC CAIRE 15

BC NEOXIMO 16

BC NORD 17

BC INOXEO 18

BERTHOLD 19

BC METALNORD 20-21

ROSAY 22

BC SYLVAMETAL 23



EMMANUEL DELINE

Directeur Général Adjoint depuis le 1er septembre 2026.

Membre du Directoire, Emmanuel DELINE prépare la succession de Thierry CROSNIER dont le départ en retraite est prévu au premier trimestre 2027.

Ingénieur de 53 ans, diplômé de Kingston University, il a dirigé plusieurs départements au sein d'EIFFAGE METAL pendant 20 ans en France et à l'étranger.

Emmanuel DELINE connait déjà bien BAUDIN CHATEAUNEUF pour s'être impliqué de façon très opérationnelle sur le projet de rénovation de l'ascenseur Nord de la tour Eiffel et sur l'affaire Barracuda 2 où nous étions en groupement avec EIFFAGE METAL.

Depuis 5 ans, Emmanuel DELINE était directeur de l'activité Construction de MATHIS, leader français de la construction bois.

Nous pensons sincèrement que ses compétences et son expérience sont de nouveaux atouts pour notre Groupe et qu'il saura contribuer au développement de nos activités au cours de ces prochaines années.

CAGOULE D'OR 2026

Le 24 septembre, Alençon a accueilli la 3e édition du concours de soudage interne du groupe BAUDIN CHATEAUNEUF. Dix-huit soudeurs du Groupe y ont participé.



LE PODIUM 1er Mickael 2e Antoine 3e Florian

Merci à tous les participants pour leur engagement et leur esprit de compétition. Rendez-vous en 2027 !

BC OLYMPIADES AUTOMNE 2026

La 8e édition a rassemblé 60 collaborateurs le vendredi 9 octobre à Val d'Europe (77). Une journée d'échanges qui permet de mettre un visage sur un nom, dans une ambiance, comme à chaque édition, détendue.



AGENDA

FORUMS ÉCOLES

18 nov.	Forum INSA Strasbourg · Strasbourg
19 nov.	Forum Polytech Clermont · Clermont-Ferrand
19 nov.	Forum JUNIA · Lille
24 nov.	Forum ESTP · Paris
25 mars 2027	Forum ICAM Entreprises 2027 · Paris

SALONS

3-5 nov.	SETT · Montpellier
17-20 nov.	Aqualie · Lyon
24-26 nov.	Salon des maires et des collectivités locales · Paris
25-26 nov.	JTSE · Paris

CAUSERIES GROUPE 2026

11 causeries déjà diffusées, 2 à venir d'ici décembre

Depuis janvier, les causeries groupe rythment l'année : un thème, des supports prêts à l'emploi, parfois une vidéo et un challenge, pour échanger en équipe sur nos risques et nos bonnes pratiques.

13 CAUSERIES EN 2026

6 SÉCURITÉ

5 SANTÉ

2 ENVIRONNEMENT

dont 1 causerie consacrée à la sécurité routière

DÉJÀ DIFFUSÉES

MOIS	CAUSERIE	THÈME	ENVOYÉE LE
Janvier	**Les essentiels : les règles de sécurité du groupe** Vidéo de synthèse	**Sécurité**	16/01/2026
Mars	**Fresque du climat** Mieux comprendre le climat pour mieux agir dans nos pratiques	**Environnement**	02/03/2026
Avril	**Bruit** Tournage d'une vidéo + challenge n°1 (envoyé le 07/05/2026)	**Santé**	07/04/2026
Avril	**Risques routiers**	**Sécurité**	21/04/2026
Mai	**Protection des yeux**	**Sécurité**	29/05/2026
Juin	**Travail par forte chaleur**	**Santé**	18/06/2026
Juin	**Protection des mains** Vidéo + challenge quiz n°2 (envoyé le 22/07/2026)	**Sécurité**	26/06/2026
Juillet	**Comprendre le bilan carbone**	**Environnement**	31/07/2026
Septembre	**Interdiction des cutters à lame non auto-rétractable**	**Sécurité**	16/09/2026
Septembre	**Risques chimiques** Causerie + Vidéo + challenge quiz n°3	**Santé**	29/09/2026
Octobre	**Santé mentale : « Déconstruire pour mieux reconstruire »**	**Santé**	22/10/2026

À VENIR

NOVEMBRE

Point sur les visites médicales
En préparation

DÉCEMBRE

Chutes de hauteur
A venir

À VOUS DE JOUER

Objectif du Groupe : que les 11 causeries déjà diffusées soient animées dans chaque entité, au plus près des équipes.
Les supports sont tous disponibles.
Une causerie n'a pas encore été présentée dans votre équipe ? Retrouvez-la dans le mail d'envoi (date indiquée dans le tableau) ou demandez-la à votre interlocuteur QSE. Et pensez à tracer chaque animation.

HANDICAP ET EMPLOI : DEUX RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE, UN ACCOMPAGNEMENT TOUTE L'ANNÉE

Du 16 au 22 novembre, le groupe BAUDIN CHATEAUNEUF participe à la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH). Deux temps forts sont prévus, et l'équipe Développement RH rappelle l'accompagnement possible au-delà de cette semaine.

JEUDI 19 NOVEMBRE : DUODAY

Le Groupe participe pour la 3e fois au DuoDay. Le principe : un collaborateur volontaire accueille une personne en situation de handicap, le temps d'une demi-journée ou d'une journée, pour lui faire découvrir son métier. Pour proposer votre métier, contactez l'équipe Développement RH.
Plus d'informations : **www.duoday.fr.**



VENDREDI 20 NOVEMBRE : UN SPECTACLE AU SIÈGE

À 11h45, l'équipe Développement RH propose un spectacle de sensibilisation au handicap dans les salles de formation du siège. Son contenu reste une surprise. Le nombre de places est limité à 35 : inscription obligatoire auprès d'Amelia TEIXEIRA (amelia.teixeira@baudinchateauneuf.com).



DES INITIATIVES PORTÉES PAR LES ÉQUIPES

DuoDay, accueil de jeunes, accompagnement d'alternants : ces actions reposent sur des collaborateurs qui acceptent de consacrer du temps à faire découvrir leur métier. L'équipe Développement RH remercie ceux qui y ont participé, ainsi que les équipes opérationnelles qui les rendent possibles. Si vous souhaitez vous impliquer dans une prochaine initiative, faites-le-lui savoir.

LE HANDICAP N'EST PAS TOUJOURS VISIBLE !

Certaines maladies chroniques ou difficultés de santé peuvent également justifier une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) lorsqu'elles ont des conséquences sur la vie professionnelle.
La RQTH peut permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté et, si nécessaire, d'aménagements du poste ou des conditions de travail.
Une démarche personnelle et confidentielle : la demande s'effectue auprès de la MDPH et chaque salarié reste libre d'informer ou non son employeur de sa reconnaissance.
Une question, un doute, besoin d'en parler ?
Votre Référente Handicap et l'équipe RH sont à votre écoute pour vous informer, vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches, en toute confidentialité.

ALTERNANCE : QUAND L'EXPÉRIENCE SE TRANSFORME EN CDI !

Ils ont fait leurs premiers pas dans le Groupe en alternance… et l'aventure continue aujourd'hui en CDI !
En juin dernier, notre partenaire HelloWork a consacré un article aux parcours de Raphaël (département PMTE) et Maxence (département EG), deux anciens alternants qui ont choisi de poursuivre leur carrière chez BAUDIN CHATEAUNEUF.
À travers leurs témoignages, ils reviennent sur leur expérience, leur évolution et les conseils qu'ils donneraient aux futurs alternants.
>> Découvrez leurs témoignages sur HelloWork

MUTUELLE GAN

Le bilan annuel réalisé avec GAN montre que le régime est légèrement déficitaire : les remboursements ont dépassé les cotisations. En cause principalement, le faible recours au réseau de soins Itélis, partenaire de GAN, surtout en optique. Hors réseau, les soins coûtent plus cher au régime, donc à l'ensemble des cotisants. La DRH a négocié avec l'assureur : seule l'augmentation mécanique s'appliquera en janvier 2027. Si la tendance ne s'inverse pas, l'augmentation sera plus importante durant les années à venir. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous agir.

LE BON RÉFLEXE : avant votre prochain rendez-vous, qu'il s'agisse d'un opticien, d'un dentiste ou d'un autre professionnel de santé, prenez l'habitude de chercher un professionnel du réseau Itélis. L'application Plan Santé vous permet de les trouver facilement, près de chez vous. Plus le réseau sera utilisé, plus nous aurons de chances de contenir l'évolution des cotisations dans les années à venir.

UN CHANTIER HORS NORMES AU CŒUR DU PORT DE SAINT-NAZAIRE

Depuis début 2025, les équipes du Génie Mécanique Siège, de BC Nantes Atlantique et de BMOS Tours sont mobilisées autour d'un projet industriel exceptionnel : le remplacement de la porte amont de la forme-écluse Joubert à Saint-Nazaire.

Construite dans les années 1930 pour accueillir le paquebot Normandie, la forme-écluse Joubert relie le bassin de Penhoët à l'estuaire de la Loire. Elle mesure 350 m de long, 50 m de large et 15 m de profondeur. Elle reçoit aujourd'hui des navires militaires, des paquebots en construction aux Chantiers de l'Atlantique, des équipements portuaires et des éléments destinés à l'éolien en mer. Elle joue un rôle essentiel dans l'activité industrielle et maritime du site.

Dans le cadre d'un marché de conception-réalisation de 40 M€ sur quatre ans, le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire a confié au groupement composé de BAUDIN CHATEAUNEUF, MATIERE et CHARIER GC, pour la partie réalisation et de TRACTEBEL, EMI et D2M pour la partie maîtrise d'œuvre, le remplacement de la porte amont.

La nouvelle porte mesurera 56 m de long, 17 m de haut, 11 m de large et pèsera plus de 1 000 tonnes d'acier.
BAUDIN CHATEAUNEUF intervient spécifiquement sur la partie mobilité de la nouvelle porte, avec notamment la réalisation des équipements électromécaniques, du local treuil, ainsi que du contrôle-commande.


L'année 2026 a été consacrée aux études d'exécution, soit plus de 10 000 heures réparties entre les départements concernés et le bureau d'études RMM.

Les équipements seront maintenant pré-assemblés à Châteauneuf-sur-Loire, jusqu'à l'été 2027. Les équipes rejoindront ensuite le chantier de Saint-Nazaire pour le montage, en vue d'une mise en service prévue début 2029.


Le projet Joubert fait ainsi appel à de nombreuses expertises du groupe BAUDIN CHATEAUNEUF et illustre pleinement la complémentarité de ses métiers et de ses équipes autour d'un ouvrage industriel hors normes.



Chariot supérieur



Chariot inférieur




NEOMAT CAM : 1 276 TONNES DE CHARPENTE À DUNKERQUE POUR LE BMOS

Le département Bâtiments Métalliques et Ouvrages Spéciaux réalisera une partie de la charpente du bâtiment principal de Neomat CAM, une usine de matériaux de cathodes pour batteries en construction sur le Grand Port Maritime de Dunkerque.

BAUDIN CHATEAUNEUF intervient au sein d'un sous-groupement de charpente métallique avec Eiffage Métal et Gagne. Sa part représente 1 276 tonnes, sur un lot total de 6 160 tonnes. BC prend en charge la zone horizontale du bâtiment « Workshop 1 », haute de 14 m. Ce bâtiment mesure 166 m de long sur 71 m de large.

Le périmètre couvre les études, la fabrication et le montage. BAUDIN CHATEAUNEUF réalise la structure principale composée de portiques et solives sur deux niveaux, ainsi que les ossatures secondaires de support de façade, escaliers, rampes et diverses serrureries.



Le bâtiment couvre également 13 330m² de plancher collaborant.

La fabrication a démarré en octobre dans les ateliers de BC Alençon et de BC METAL-NORD, avec l'appui du sous-traitant SMB. Le montage aura lieu du 7 janvier au 23 août 2027.

1 276 t
part BAUDIN CHATEAUNEUF

6 160 t
lot total sous-groupement

13 330 m²
plancher collaborant

7 mois
de montage

NAVAL GROUP À CHERBOURG



Le département Bâtiments Métalliques et Ouvrages Spéciaux (BMOS) réalisera la charpente métallique et les ponts roulants des futurs ateliers de soutien du bâtiment Laubeuf, sur le site Naval Group de Cherbourg.

Naval Group démolit puis reconstruit ses ateliers de soutien pour répondre à de nouveaux besoins de production. Le nouveau bâtiment, en R+3, est réalisé par un groupement de trois entreprises : GTM Normandie Centre, Face Atlantique et BAUDIN CHATEAUNEUF.

Le lot de BC représente 642 tonnes d'acier galvanisé, dont **300 tonnes d'acier XCarb**, la gamme d'acier à empreinte carbone réduite d'ArcelorMittal.

BC fournit aussi quatre ponts roulants, un de 12,5 tonnes et trois de 5 tonnes, ainsi que plusieurs structures légères intérieures. La fabrication est prévue à l'atelier d'Alençon de novembre 2026 à avril 2027, et le montage au premier semestre 2027.

CHÉCY : CONSTRUCTION DE 176 LOGEMENTS (45)





À 15 km du siège, le programme Caciopa a franchi une nouvelle étape avec la pose du traditionnel bouquet du charpentier.
Ses 176 logements sont portés par BC NEOXIMO et construits par le département Entreprise Générale de BAUDIN CHATEAUNEUF. Les équipes travaux ont fait en sorte qu'un premier appartement témoin puisse être visité le jour de la cérémonie, qui s'est tenue le 24 septembre, à Chécy (45), avenue de Gien. Y assistaient les élus de la commune, les partenaires du projet et les équipes du groupe. Le programme comprend des logements collectifs et 43 maisons individuelles, du T3 au T5. Il vise un niveau de performance supérieur de 10 % aux exigences de la RE2020 et la certification Prestaterre BEE+.

La livraison est prévue au troisième trimestre 2027.

Comme sur chacun de ses programmes, BC NEOXIMO installera au cœur de la résidence une œuvre d'un artiste local.

RÉNOVATION DE LOGEMENTS EN INDRE-ET-LOIRE

Le département Entreprise Générale de BAUDIN CHATEAUNEUF vient de remporter un nouveau marché pour le compte de Val Touraine Habitat (VTH), office public de l'habitat basé à Tours.

L'opération porte sur l'amélioration thermique et l'embellissement intérieur et extérieur de 42 logements individuels, répartis sur cinq communes d'Indre-et-Loire : Cheillé, Razines, Rilly-sur-Vienne, Truyes et Villaines-les-Rochers.

BAUDIN CHATEAUNEUF intervient en Entreprise Générale, pour un marché d'une durée globale de 13 mois, période de préparation comprise.

PARTICULARITÉ DE CETTE OPÉRATION : l'ensemble des travaux se déroule en site occupé, les locataires restant dans leurs logements pendant le chantier. Une organisation spécifique a été mise en place pour limiter la gêne occasionnée — information renforcée, délais d'intervention encadrés par logement, accompagnement dédié des locataires — illustrant notre capacité à conduire des chantiers exigeants tout en préservant le confort et la sécurité des occupants.





PONT DE BUMPE EN SIERRA LEONE

BC EXPORT a réalisé son premier ouvrage en Afrique anglophone, en Sierra Leone. Ce pont mixte de 125 m de long a été fabriqué à Châteauneuf-sur-Loire, transporté en containers, assemblé par soudage puis lancé sur galets. La réussite de ce projet dans un environnement complexe a renforcé la crédibilité de la société et démontré la bonne maîtrise des spécificités export.

PONT DU CHAPITRE À TOULOUSE (31)

Les équipes de GC/PCB sont actuellement mobilisées à Toulouse, sur le chantier du pont du Chapitre, pour réaliser des travaux de renforcement des têtes de pile.

Cette intervention technique repose sur une opération de vérinage à l'aide de 60 vérins pilotés avec une précision de 0,15 mm. Elle permet notamment le changement des appareils d'appui en néoprène et la reprise des appuis du pont.

Ces travaux s'inscrivent dans un programme plus global de rénovation de l'ouvrage, comprenant également le renforcement du tablier et la reprise de l'étanchéité de la superstructure.

Un chantier qui mobilise des compétences techniques pointues pour assurer la pérennité de l'ouvrage.

Fin prévisionnelle des travaux : novembre 2026.



TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT SUSPENDU DES ARMÉNIERS (84)

Depuis mars 2026, le département Rénovation Ouvrages d'Art (ROA), en collaboration avec Indigo Industrie et 4M MEREU BTP, restaure le pont suspendu des Arméniers, à Sorgues, pour le compte du Département de Vaucluse.



Inscrit au titre des monuments historiques et désaffecté depuis des décennies, il rouvrira aux piétons et aux cyclistes sur la ViaRhôna.
Pour accéder à l'ouvrage, le département ROA a assemblé une plateforme flottante d'environ 2 000 CUBISYSTEM.
Le département Échafaudages a monté quatre échafaudages, dont deux roulants posés sur la plateforme pour atteindre la sous-face du tablier.
Le tablier, les suspentes, les haubans et les câbles ont ensuite été entièrement déposés.
Le chantier en est aujourd'hui aux fondations : renforcement des massifs d'ancrage, construction de quatre nouveaux massifs sur 20 micropieux, et réparation des pylônes.

Suivront la pose d'une nouvelle suspension et le remontage du tablier, repeint dans les ateliers d'Indigo Industrie.

CNPE DE CATTENOM ET DE BELLEVILLE



COM.acmd a appuyé son client Lassarat sur les chantiers des peaux composites des CNPE de Cattenom et de Belleville : la mise en place d'un revêtement sur les voiles des bâtiments réacteurs. COM.acmd a assuré la dépose et la repose des éléments métalliques nécessaires à la pose de ce revêtement.
Réalisées en arrêt de tranche, ces opérations imposaient de fortes contraintes de planning, de sécurité et de radioprotection. Elles se sont déroulées conformément au planning et en toute sécurité.
Ces deux chantiers ouvrent une série d'opérations multisites sur la période 2026-2030. Prochaine étape : Flamanville 1.

COM ACMD - 4 chemin des acacias - Zone du Pré grand
81400 CARMAUX - Tél. : 05 63 80 16 38

DOCKS DE MARSEILLE : 10 TONNES POSÉES À 30 MÈTRES DE HAUT (13)



En août, le département Rénovation Bâtiment de BAUDIN CHATEAUNEUF a transmis à BC DERVAUX la réalisation d'une structure métallique sur la toiture d'un bâtiment des Docks de Marseille (périmètre Euroméditerranée), pour le compte d'ESSET Property Management. Cette structure reçoit des équipements de production de chaud et de froid, et présentait certaines contraintes : une toiture à près de 30 m, une structure galvanisée d'environ 10 tonnes, un montage de nuit soumis à autorisations de voirie et un délai serré.
La charpente a été fabriquée dans les ateliers de Martigues.
BC DERVAUX EG a coulé les massifs béton en toiture, puis les équipes charpente métallique et Entreprise Générale ont assuré ensemble le montage à partir de septembre. Livrée mi-octobre, la structure a permis au client d'installer ses équipements dès le 15 octobre, comme prévu.

BC DERVAUX - 21 Rue Barthélémy Thimonnier
13500 MARTIGUES - Tél. : 04 42 07 02 34

NOTRE-DAME-DE-LA-GARENNE : L'ÉCLUSE N° 4

PROSOUDURE est intervenu sur les portes busquées de l'écluse n° 4 de Notre-Dame-de-la-Garenne. Après sablage, chaque vantail a été inspecté et a fait l'objet d'un diagnostic structurel documenté. Les équipes ont également découpé des ouvertures oblongues et circulaires dans les tôles de bordé aval. Les défauts relevés lors du diagnostic ont ensuite été réparés.



PROSOUDURE - 60 rue de la Brosse, 45110 Châteauneuf-sur-Loire - Tél. : 02 38 46 38 46

COMÉDIE-FRANÇAISE : LA LUMIÈRE REVIENT SUR L'ESCALIER D'HONNEUR (75)

De décembre 2025 à juillet 2026, BC MAINTENANCE ÉQUIPEMENTS MOBILES (BC MEM) a remplacé la verrière de l'escalier d'honneur de la salle Richelieu, à la Comédie-Française. Les travaux ont été financés par mécénat, avec le soutien de BAUDIN CHATEAUNEUF et de la Caisse d'Épargne Île-de-France.



AVANT



APRÈS

LE CHANTIER

Dans ce bâtiment classé, il fallait conserver à l'identique l'aspect de la verrière, ramener la lumière du jour et sécuriser un accès technique jusque-là accidentogène. Les études, menées en 2023 avec la maîtrise d'ouvrage et les services des Monuments historiques, ont abouti au remplacement par BC MEM du plancher de verre :

- une nouvelle structure porteuse et un habillage reproduisant l'aspect d'origine ;
- 4 dalles de verre de 47 mm, jusqu'à 500 kg chacune, accessibles à deux techniciens ;
- un acheminement par le toit grâce à une grue unique en France, en plein Paris et en coactivité avec la rénovation du théâtre.

TRENTE ANS DE PRÉSENCE


BC MEM intervient à la Comédie-Française depuis 1994 pour l'entretien, la maintenance et la modernisation de la machinerie scénique.
Depuis 2017, BAUDIN CHATEAUNEUF est également mécène de la Maison. Plusieurs équipements ont été réalisés dans ce cadre : palan du lustre, porteuse du proscénium, porteuse des ateliers de Sarcelles. La verrière est le dernier mécénat en date.

MERCI À BAUDIN CHATEAUNEUF

Un nom désormais inscrit au cœur de la Maison de Molière.

Le cartel de l'escalier d'honneur : « La restauration de la verrière a été réalisée en 2026 grâce au soutien de la Caisse d'Épargne Île-de-France et de Baudin Châteauneuf. »
Ce chantier n'aurait pas vu le jour sans BAUDIN CHATEAUNEUF, qui a cru au projet dès les études et l'a porté jusqu'au bout. Sur la pierre de l'escalier d'honneur, son nom est désormais lisible par chaque spectateur, comédien et visiteur.

« Être partenaire, c'est s'engager dans la durée et partager les risques d'un projet qui nous dépasse. Merci à BAUDIN CHATEAUNEUF pour sa confiance et sa fidélité. Après trente ans de travail commun, cette verrière, c'est aussi la sienne. »
Laurent Couesnon, directeur général de BC MAINTENANCE ÉQUIPEMENTS MOBILES




VILLE DE PARIS : BC MEM REMPORTE UN SECOND LOT SUR LES CANAUX

Titulaire depuis 2008 des marchés de maintenance du pilotage des ouvrages des canaux Saint-Martin puis Saint-Denis, BC MAINTENANCE ÉQUIPEMENTS MOBILES (BC MEM) se voit confier par la Ville de Paris un second lot : près de 100 km de chemin de halage.



Les pompes de 1865 de l'usine élévatoire de Trilbardou


La roue Sagebien

À Trilbardou, en Seine-et-Marne, l'usine élévatoire construite par la Ville de Paris en 1865 puise l'eau de la Marne pour l'élever jusqu'au canal de l'Ourcq. Sa roue Sagebien de 11 m de diamètre entraînait quatre pompes d'un débit total d'environ 320 litres par seconde. Classée monument historique, l'usine fonctionne toujours, même si des pompes électriques assurent désormais l'essentiel du travail. C'est sur ce réseau qu'interviennent les équipes de BC MEM.

DIX-HUIT ANS SUR LES CANAUX PARISIENS

La Ville de Paris est propriétaire des canaux de l'Ourcq, Saint-Denis et Saint-Martin, dont elle assure seule la gestion hydraulique. BC MEM y travaille depuis 2008, premier marché sur la maintenance du pilotage des ouvrages du Canal Saint Martin, puis en 2012 le marché de maintenance du pilotage des ouvrages de Saint Martin et Saint Denis.

DEUX LOTS, UNE MÊME MISSION : LE PILOTAGE DES OUVRAGES

Lot 1 – près de 12 km d'ouvrages fluviaux.
Écluses, ponts tournants et ponts levants. Les équipes interviennent sur l'électrotechnique, les automatismes, la métrologie, le réseau et la fibre optique, les caméras IP, la sonorisation et la cybersécurité.

Lot 2 – près de 100 km de chemin de halage
Écluses et postes de vannage. Les interventions portent sur l'électrotechnique, les automatismes, la métrologie, les alarmes et la radiocommunication.
L'équipe compte quatre personnes. Les techniciens de terrain interviennent en autonomie sur l'ensemble des systèmes ; le volet administratif assure le suivi quotidien avec la Ville.
BC MEM s'appuie sur cinq partenaires : AXIANS (réseaux et cybersécurité), FLA (automatismes), IP2I (logiciel de supervision), Geutebrück (caméras IP) et Commend (sonorisation IP). La direction des systèmes d'information du groupe BAUDIN CHATEAUNEUF accompagne le projet sur le volet cybersécurité.

QUE L'EAU PASSE, 24 H/24

Environ 200 000 m³ d'eau transitent chaque jour par les canaux, soit plus de 60 % des besoins de Paris en eau non potable : nettoyage des rues, arrosage des espaces verts, alimentation des lacs des bois de Boulogne et de Vincennes. Un ouvrage à l'arrêt perturbe à la fois l'écoulement et la navigation.

BC MEM assure donc une astreinte 24 h/24, avec une intervention en moins de deux heures pour les urgences.
Les équipes travaillent sur des ouvrages patrimoniaux, le long de berges partagées avec promeneurs et cyclistes. La Ville impose en outre des exigences précises : traçabilité des déchets, mobilité douce et réparabilité du matériel.

BAUDIN CHATEAUNEUF
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

INTERNAT D'EXCELLENCE RURALE (69)



En cette rentrée 2026, un nouvel établissement certifié « Internat d'Excellence » a ouvert ses portes sur le site du collège du Mont Saint-Rigaud à Deux-Grosnes.
Pour cette première année, 18 collégiens ont intégré cet établissement qui atteindra sa jauge maximale de 48 élèves pour la rentrée de 2027.

«Labellisé Internat d'Excellence Ruralité (IER) par le ministère de l'Éducation nationale et co-financé par l'État, le bâtiment, réalisé par le Groupe BAUDIN CHATEAUNEUF et conçu par Ataub Architectes, vise l'excellence énergétique et écologique», se félicite la collectivité dans un communiqué de presse.

Ce projet s'articule autour de deux ambitions fortes : «un cadre de vie et de travail optimum impulsé par une sensibilisation au développement durable et des activités physiques de pleine nature.» Concrètement, cet internat propose des chambres de deux élèves maximum, des salles d'étude ouvertes sur l'extérieur, une restauration basée sur les produits locaux, une section sport nature (VTT, trail et course d'orientation), mais aussi une accessibilité complète pour les collégiens en situation de handicap.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Dans la construction du projet, une attention particulière a été mise sur les performances énergétiques. «Son orientation, la qualité de son isolation, l'apport de lumière naturelle et les dispositifs de protection contre la chaleur permettent de réduire naturellement les besoins en chauffage, en rafraîchissement et en éclairage», affirme le Département du Rhône. La collectivité table sur une consommation énergétique prévisionnelle de 49,4 kWh/m² par an. Un niveau légèrement inférieur à l'objectif fixé par le maître d'ouvrage de 50 kWh/m² par an.




©CITE ANIMATION_A-TRICHET-LAURIER

BC CAIRE ÉQUIPE LA CITÉ DU CINÉMA D'ANIMATION D'ANNECY (74)

Inaugurée en juin 2026 dans l'ancien haras national d'Annecy, inscrit aux Monuments historiques, la Cité du cinéma d'animation réunit musée, expositions, cinéma et résidence d'artistes. Pour la Ville d'Annecy, BC CAIRE a réalisé le lot « Machinerie et serrurerie scénique », avec un objectif : des espaces modulables.

UNE SALLE DE PROJECTION TRANSFORMABLE

Sous 9 mètres de hauteur libre, BC CAIRE a installé :

- un faux-gril en rails IPE 240 et des perches transversales ;
- des porteuses motorisées déplaçables ;
- un écran de 13 m × 8 m, fourni par CIN'EQUIP, filiale du groupe ;
- des rideaux latéraux le long des façades vitrées, pour l'occultation et l'acoustique.

Les réseaux de puissance et de commande ont été réalisés avec ELSY.

LA GALERIE DE L'ANIMATION ET LE MANÈGE

Dans la Galerie, des rails au plafond et des caniveaux passe-câbles au sol permettent de modifier la scénographie. Dans le Manège, un faux-gril glissé entre les fermes en bois préserve la lecture de la charpente.


©VILLE ANNECY - L. DELOCHE


©VILLE ANNECY - Q. TRILLOT





BAISIEUX : LA PREMIÈRE PIERRE EST POSÉE

Le 6 octobre dernier, la première pierre du Hameau de la Ferme a été posée à Baisieux. Cette cérémonie symbolique marque une nouvelle étape pour ce projet à taille humaine, qui prévoit la réalisation de 28 logements : 14 logements collectifs locatifs sociaux et 14 maisons en location-accession intermédiaire.

Pensé comme un petit quartier convivial, le programme fera la part belle aux espaces partagés, avec une placette et une voirie douce.
Un projet qui illustre la volonté de BC NEOXIMO de concevoir des lieux de vie adaptés aux besoins des habitants et à leur quotidien.

ARRAS : RÉSIDENCE L'ADRESSE

Le mois d'octobre se clôture par une étape particulièrement attendue: la livraison des appartements de la résidence L'Adresse, située rue Roger Salengro, face au parc Minelle, à Arras.

Après plusieurs mois de chantier et des aléas qui ont nécessité patience et mobilisation, les résidents ont pris possession de leur logement les 26 et 27 octobre. Une étape importante pour les équipes, qui concrétise le travail mené tout au long de cette opération et marque le début d'une nouvelle vie pour les futurs occupants.

3 NOUVEAUX COLLABORATEURS CHEZ BC NEOXIMO !

Ces derniers mois, l'équipe BC NEOXIMO s'est agrandie avec l'arrivée de trois nouveaux collaborateurs :

Arthur BERNARD
Développeur foncier
Service développement · arrivé en juillet

Justin JUDE
Responsable juridique
Arrivé en septembre

Josian FRION
Responsable technique
Arrivé en septembre

Nous leur souhaitons à tous les trois la bienvenue dans l'aventure BC NEOXIMO ! Nous sommes ravis de les compter parmi nous et leur souhaitons beaucoup d'épanouissement et de belles réussites au sein de l'équipe.

NORMANDIE : TROIS CHANTIERS POUR BC NORD

BC NORD poursuit son activité en Normandie à travers trois opérations illustrant la diversité de son savoir-faire aussi bien dans la réalisation d'équipements aquatiques que dans les opérations industrielles.



MENNEVAL (27)

À Menneval, l'opération de construction du centre aquatique Les Bains de Bernay a été livrée le 30 septembre 2026.



CAUCRIAUVILLE (76)

La réhabilitation de la piscine se poursuit avec le gros œuvre achevé, la charpente posée et les travaux de clos-couvert en cours.



LE TRÉPORT (76)

Enfin, l'opération de démolition et de reconstruction des vracs 1.1 et 1.2 de l'usine TIMAC AGRO a franchi une étape importante avec l'achèvement du gros œuvre en août 2026.

PAS-DE-CALAIS : DEUX NOUVEAUX CHANTIERS

Cet été, BC NORD a lancé deux nouveaux chantiers, avec la mobilisation de ses équipes à Avion et à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais.



AVION (62)

À Avion, les travaux de gros œuvre ont démarré dans le cadre du marché public global de performance pour la construction d'une nouvelle piscine. La livraison est prévue au premier semestre 2027.



SAINT-OMER (62)

À Saint-Omer, les équipes de BC NORD interviennent sur la restructuration et l'extension du plateau technique du centre hospitalier, dans le cadre du macro-lot clos-couvert et second œuvre. Le gros œuvre est en cours, pour une livraison prévue en 2028.

MODERNISATION STADE NAUTIQUE DE DRANCY (93)

Construite en 1968, la piscine de Drancy est modernisée pour accueillir plus de public et consommer moins d'énergie.

Le chantier se déroule en deux tranches, extension puis réhabilitation, afin que l'équipement reste ouvert.

Dans le groupement mené par SPIE Batignolles, dont fait partie EAS, BC INOXEO réalise en sous-traitance l'habillage inox de trois bassins. Le premier, dans l'extension, a été installé de fin mars à mi-juillet 2026 et mis en eau mi-septembre. La seconde tranche portera sur un bassin sportif et une fosse de plongeon de 6 m en pointe de diamant.



PISCINE MUNICIPALE BAGNÈRES-DE-BIGORRE (65)



La piscine municipale fait l'objet d'une rénovation lourde. BC INOXEO a réalisé l'habillage inox du bassin sportif de 25 m. Dans la foulée, le bassin d'apprentissage a suivi le même scénario de rénovation. Débutée en juin 2026, l'intervention de BC INOXEO est aujourd'hui terminée. Le planning était très serré et sans marge. Les équipes de BC INOXEO l'ont parfaitement tenu et assuré la qualité de la prestation.


CENTRE NAUTIQUE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84)

BC INOXEO rénove les trois bassins du centre nautique, en sous-traitance de Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est.

À l'extérieur, le bassin nordique de 25 × 15 m (six couloirs), entièrement habillé d'inox, borde un bras de la Sorgue : il a été conçu pour résister à la poussée de la rivière en période de crue.

À l'intérieur, les équipes ont commencé la pose d'un bassin de nage selon la technologie Inox'Innov : parois inox, fond en membrane armée. Le troisième bassin, tout inox, comporte deux escaliers, des cols de cygne et des zones de massage.

Sur commande de l'exploitant, sa profondeur peut être réduite de 20 cm en abaissant le niveau d'eau. Des skimmers, immergés en temps normal, assurent alors l'écrémage et la filtration. Cette conception évite le recours à un fond mobile, plus coûteux.



BC INOXEO - ZI Saint Barthélémy - 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE - Tél. : 02 38 58 43 53

STRASBOURG : PASSERELLE ROSA LUXEMBOURG (67)

Fin juillet, BERTHOLD a posé en cinq tronçons la passerelle qui franchira le bassin Dusuzeau.
Mise en service prévue début 2027.



Située dans un ancien quartier industriel, la passerelle reliera la digue de Nantes au parc de la Citadelle, à l'emplacement d'un pont détruit pendant la guerre. L'ambiance portuaire du site a orienté le choix de l'acier Corten.

BERTHOLD travaille depuis plus de deux ans sur ce projet en conception-réalisation. Assemblée sur une plateforme depuis janvier, la passerelle a été découpée en cinq tronçons, puis posée fin juillet à l'aide d'une barge twin et d'une grue treillis. Elle repose désormais sur ses appuis définitifs.

QUELQUES CHIFFRES À RETENIR

158 mètres de long
300 tonnes
16 000 heures
150 pièces



GROUPE SCOLAIRE DE MAIZIÈRES-LÈS-METZ (57)

La division Bâtiment de BERTHOLD construit cet équipement, réalisé à 90 % en béton coulé en place. Ce chantier fait appel à une grande diversité de modes constructifs, avec une structure qui intègre des voiles droits et courbes, de simple et grande hauteur. L'arche en béton constituera un élément majeur du chantier, tant par sa conception que par sa réalisation.



SNCF : 4 ATELIERS DE MAINTENANCE

Le service charpente métallique de BERTHOLD conçoit et réalise pour la SNCF quatre bâtiments industriels dédiés à l'entretien des trains, à Hellemmes (59), Tergnier (02), Rouen (76) et Nevers (58). Il intervient en groupement avec Colas, Somarail, Egis et Conquet. Près de 920 tonnes d'acier sont fabriquées dans l'atelier de Dieue-sur-Meuse. Le périmètre comprend aussi les lots clos-couvert et équipements ferroviaires, le tout en 11 mois, conception comprise.



EXTENSION DE BÂTIMENT POUR DS LEVAGE (59)

En tant que contractant général, BC METALNORD réalise l'extension de 1 500 m² du bâtiment industriel, équipée d'un pont roulant de 20 tonnes, ainsi que la modernisation des façades et espaces bureaux.

UNE SOLUTION GLOBALE POUR UN PROJET INDUSTRIEL SUR MESURE.

RÉHABILITATION DE LA PISCINE TOURNESOL D'ACHICOURT (62)

Fermée depuis août 2024, la piscine Tournesol François-Ménard d'Achicourt a rouvert au public le 17 août 2026, après deux ans de travaux conduits par la Communauté urbaine d'Arras. Construite à la fin des années 1970, elle appartient à la série des 183 piscines Tournesol édifiées en France à cette époque.
BC METALNORD y était chargé de la charpente métallique, avec un parti pris : conserver la structure d'origine plutôt que la remplacer. Chaque élément a d'abord été repéré, puis déposé. Les arches ont reçu un traitement de surface et une mise en peinture, tandis que le noyau central était remis en état. Une fois traitées, les arches ont été reposées à leur emplacement initial. BC METALNORD a également fabriqué et posé les ossatures métalliques complémentaires nécessaires à l'extension.
Le chantier a réuni BC NORD, BC MAINTENANCE ÉQUIPEMENTS MOBILES et NFC. En réemployant la charpente existante, l'opération a conservé l'architecture caractéristique du bâtiment et évité la fabrication d'une structure neuve.





RÉHABILITATION DE BÂTIMENT À BLANCHEMAILLE (59)



À Roubaix, la Métropole Européenne de Lille réhabilite le bâtiment Pollet, sur le site Blanchemaille, ancien siège de La Redoute. Sa façade est habillée de tuiles de réemploi provenant de chantiers de déconstruction de la région. Ce système de fixation, sans référentiel existant, a fait l'objet d'une ATEx (Appréciation technique d'expérimentation) validée par le CSTB.
BC METALNORD a conçu et réalisé les ossatures métalliques qui supportent les fixations des tuiles. Les 20 012 tuiles ont ensuite été posées une à une, selon un calepinage précis.

BC METALNORD - 23 rue de l'Abbé Grégoire - 59760 GRANDE - SYNTHE - Tél. : 03 28 26 00 60



AULNOYE-AYMERIE : UN NOUVEAU PONT-RAIL (59)

Pour Vallourec Oil & Gas France, BC METALNORD a fabriqué et posé le nouveau tablier d'un pont-rail sur le site d'Aulnoye-Aymeries (Nord). L'ouvrage, d'une seule travée, mesure 13,40 m de long et pèse 30 tonnes. Il repose sur deux poutres principales, reliées par des entretoises qui portent les longerons des rails et des caillebotis. Des encorbellements prolongent les entretoises pour supporter les trottoirs.

Les études ont été réalisées par ACCMA, filiale du groupe BAUDIN CHATEAUNEUF. Le tablier a été fabriqué dans les ateliers de BC METALNORD à Grande-Synthe, et les trottoirs assemblés sur place.

La pose a eu lieu en août 2026, pendant l'arrêt d'usine de Vallourec.

PASSERELLE TIPAERUI TAHITI



DIMENSIONS
Longueur : 32 m
Largeur : 4,5 m
Poids total : 35 t

Sur le front de mer de Papeete (Tahiti), un nouveau cheminement piétons-cyclistes franchit l'embouchure de la rivière Tipaerui par une passerelle, dont BC METALNORD a assuré l'étude, la fabrication et la mise en conteneurs. L'ouvrage associe une structure métallique et une dalle en béton armé. Sur chaque flanc, une poutre surmontée de diagonales et d'arcs en tubes évoque la pirogue double polynésienne. Garde-corps inox et caniveaux d'eaux pluviales longent les deux rives du plancher.

Conçue en kit dès l'origine, la passerelle a été fabriquée et peinte à Grande-Synthe (Nord), puis expédiée fin août 2026 depuis Dunkerque : 36 tonnes en conteneurs, six semaines de traversée. Elle est désormais à Tahiti pour son assemblage et son montage.

Maître d'ouvrage : Polynésie française – Ministère des Grands Travaux et de l'Équipement
Maître d'œuvre : Alexis NGUYEN-THE

TUYAUTERIES CONFINEMENT INCENDIE PGI À BAILLEUL (59)

Livraison par BC METALNORD de la nouvelle ligne dédiée aux essais pompes incendie, avec intégration complète sur le bassin incluant une ligne inox DN200 pensée pour optimiser les essais et limiter les pertes d'eau.



ROSAY
TECHNIQUES
COUVERTURES

ASSERDAS : UN NOUVEAU SITE INTERNET ET DEUX CHANTIERS SUR DES SITES DE RÉFÉRENCE

ASSERDAS, marque du groupe BAUDIN CHATEAUNEUF spécialisée dans le désenfumage naturel, l'éclairage zénithal, la maintenance et la sécurité en toiture, a mis en ligne son site internet : asserdas.fr.

Rattachée à ROSAY, elle peut faire appel aux équipes couverture, étanchéité et bardage de sa maison mère lorsqu'un projet dépasse son périmètre.





Blainville-sur-Orne : 90 mètres de voûtes éclairantes remplacées

Sur le site de Volvo Trucks à Blainville-sur-Orne (Calvados), ASSERDAS a remplacé 90 mètres linéaires de voûtes éclairantes, répartis sur trois voûtes. Les nouvelles voûtes sont à rupture de pont thermique, avec des panneaux sandwichs isolants en périphérie. Le chantier a été livré dans les délais.

Paris : 16 châssis de désenfumage au Muséum national d'Histoire naturelle

À Paris, ASSERDAS intervient pour le compte de l'entreprise Dumanois sur une grande verrière du Muséum national d'Histoire naturelle. Seize châssis vitrés de désenfumage ont déjà été posés en faîtage. Une seconde phase portera sur leur asservissement électrique. Un reportage photo est prévu une fois l'installation terminée.

CHU D'ANGERS : LE LOT ÉTANCHÉITÉ POUR L'AGENCE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE



L'agence de Châteauneuf-sur-Loire a remporté le lot étanchéité du CHU d'Angers, pour un montant de 1,83 M€ HT.

Le marché porte sur près de 15 000 m² d'étanchéité sous végétalisation. Les travaux débuteront en novembre 2027, pour une durée d'environ d'un an.

Le maître d'œuvre de l'opération est l'agence AIA, avec laquelle ROSAY avait déjà réalisé l'étanchéité du CHU de Caen. C'est le deuxième établissement hospitalier mené avec ce maître d'œuvre.

ROSAY - 5564 voie des barges rousses - 76430 SAINT VIGOR D'YMONVILLE - Tél. : 02 35 30 10 79

RÉFECTION DE LA PISCINE TOURNESOL DE GRIGNY (91)



Maître d'ouvrage : Grand Paris Sud

L'état de la structure de cette piscine a conduit à sa fermeture pour péril et le lancement de ce marché d'urgence. Le savoir-faire de BC SYLVAMETAL dans le domaine a convaincu la maîtrise d'ouvrage, qui lui a confié les travaux de rénovation en groupement avec BAUDIN CHATEAUNEUF, ARCOS B et ETHIS.

En parallèle de la phase conception en cours, les travaux de démontage et démolition sont lancés pour répondre au délai très court de l'opération.

CONSTRUCTION D'UN PÔLE ÉDUCATIF À LIMAY (78)



Ce nouveau marché de groupe scolaire décroché en juin 2026, est en pleine phase conception, les travaux démarreront en février 2027. Ce projet comprend une école maternelle de 6 classes et une élémentaire de 12 classes, ainsi qu'un pôle restauration, des salles périscolaires et spécialisées. Le tout agrémenté d'aménagements extérieurs conçus pour les élèves et des VRD périphériques à l'établissement.

Maître d'ouvrage : Ville de Limay

Groupement : Atelier A Concept, BERIM, AGI2D, L'arbre à Cam, Cap Horn Solutions et PREVSSI.

BAUDIN
CHATEAUNEUF

SUIVEZ-NOUS !